

重庆东站片区交通组织优化及导向标识系统工程

招标控制价

招标控制价(小写): 1567206.53

(大写): 壹佰伍拾陆万柒仟贰佰零陆元伍角叁分

其中:安全文明施工费用(小写): 23231.9

(大写): 贰万叁仟贰佰叁拾壹元玖角

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

{招标人信息\法定代表人}
(签字或盖)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

审 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：城市道路部分

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	731998.03	
1.1	拆除	32986.2	
1.2	道路及绿化恢复	23047.64	
1.3	构件运输	1922.31	
1.4	标识牌移位	996.88	
1.5	土石方工程	13454.83	
1.6	杆件	114646.76	
1.7	标识牌	544557.71	
1.8	信号灯	385.7	
2	措施项目费	27763.62	
2.1	其中：安全文明施工费	12604.33	
3	其他项目费	35000	15000
4	规费	5028.41	—
5	税金	80618.84	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		880,408.90	15000

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：城市道路部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	3.5	2050.14			
2	041109001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	12604.33			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.99	509.15			
合 计					15163.62			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：城市道路部分第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	原混凝土基础拆除和外运		15000			
合 计			15000			—

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：城市道路部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	8.2	5028.41
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		80618.84
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	71981.11
2.2	附加税	增值税	12	8637.73
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				85647.25

人材机价差表

工程名称：城市道路部分

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	1.7775	115	132	17	30.22	
2	000300040	土石方综合工		工日	73.1417	100	116	16	1170.27	
3	000300060	模板综合工		工日	18.7836	120	135	15	281.75	
4	000300070	钢筋综合工		工日	26.076	120	135	15	391.14	
5	000300080	混凝土综合工		工日	10.4817	115	130	15	157.23	
6	000500040	电工综合工		工日	19.1413	125	135	10	191.41	
7	000700010	市政综合工		工日	266.0174	115	125	10	2660.17	
8	000700030	筑路综合工		工日	20.0816	115	125	10	200.82	
9	000900020	绿化综合工		工日	86.4105	120	128	8	691.28	
10	010000010	型钢	综合	kg	152.0938	3.09	3.24	0.15	22.81	
11	010100013	钢筋		t	0.9388	3070.18	3309.73	239.55	224.89	
12	012901400	中厚钢板	δ 15以内	kg	736.3966	3.25	3.24	-0.01	-7.36	
13	040100015	水泥	32.5R	kg	2239.1334	0.31	0.35	0.04	89.57	
14	040300760	特细砂		t	6.1004	63.11	160	96.89	591.07	
15	253500010@1	10W太阳能黄闪灯		套	1	1435.9	300	-1135.9	-1135.9	
16	320700510@1	草皮		m2	59.85	7.5	14	6.5	389.03	
17	341300110@1	标志板 φ1000*2		块	2	367.52	550	182.48	364.96	
18	341300110@2	标志板 600*1200*2		块	3	367.52	450	82.48	247.44	
19	341300130@1	标志板 1000*3600*2		块	31	410.26	2350	1939.74	60131.94	
20	341300130@2	标志板 1000*4000*2		块	4	410.26	2640	2229.74	8918.96	
21	341300130@3	标志板 2000*2400*3		块	6	410.26	3260	2849.74	17098.44	
22	341300130@4	标志板 1500*2000*3		块	1	410.26	2040	1629.74	1629.74	
23	341300130@5	标志板 1500*2400*3		块	1	410.26	2440	2029.74	2029.74	
24	341300130@6	标志板 800*3000*2		块	27	410.26	1584	1173.74	31690.98	
25	341300140@1	标志板 2000*3000*3		块	4	444.44	4080	3635.56	14542.24	
26	341300150@1	标志板 2400*3600*3		块	13	495.73	5870	5374.27	69865.51	

人材机价差表

工程名称：城市道路部分

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：高速公路部分

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	499168.51	
1.1	拆除	11121.52	
1.2	道路及绿化恢复	17405	
1.3	构件运输	4271.8	
1.4	标识牌移位	11850.3	
1.5	土石方工程	23403.71	
1.6	杆件	203423.95	
1.7	标识牌	212458.83	
1.8	标识牌重新贴膜	15233.4	
2	措施项目费	25407.28	
2.1	其中：安全文明施工费	10627.57	
3	其他项目费	95000	45000
4	规费	4331.94	—
5	税金	62889.9	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		686,797.63	45000

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：高速公路部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	3.5	1776.87			
2	041109001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	10627.57			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.99	402.84			
合 计					12807.28			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：高速公路部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	8.2	4331.94
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		62889.9
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	56151.7
2.2	附加税	增值税	12	6738.2
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				67221.84

人材机价差表

工程名称：高速公路部分

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	3.95	115	132	17	67.15	
2	000300040	土石方综合工		工日	121.2114	100	116	16	1939.38	
3	000300060	模板综合工		工日	26.6773	120	135	15	400.16	
4	000300070	钢筋综合工		工日	54.2599	120	135	15	813.9	
5	000300080	混凝土综合工		工日	20.6882	115	130	15	310.32	
6	000500040	电工综合工		工日	32.9255	125	135	10	329.26	
7	000700010	市政综合工		工日	109.689	115	125	10	1096.89	
8	000900020	绿化综合工		工日	69.62	120	128	8	556.96	
9	010000010	型钢	综合	kg	345.0119	3.09	3.24	0.15	51.75	
10	010100013	钢筋		t	1.4863	3070.18	3309.73	239.55	356.04	
11	012901400	中厚钢板	δ 15以内	kg	1670.4533	3.25	3.24	-0.01	-16.7	
12	320700510	草皮		m2	619.5	7.5	14	6.5	4026.75	
13	341300160@10	标志板 3600*3900*3		块	2	641.03	9600	8958.97	17917.94	
14	341300160@11	标志板 2400*4000*3		块	2	641.03	6550	5908.97	11817.94	
15	341300160@5	标志板 4500*3900*3		块	3	641.03	12000	11358.97	34076.91	
16	341300160@6	标志板 4800*3900*3		块	5	641.03	12700	12058.97	60294.85	
17	341300160@8	标志板 3400*3750*3		块	1	641.03	8700	8058.97	8058.97	
18	341300160@9	标志板 3000*4800*3		块	6	641.03	9800	9158.97	54953.82	
19	350100011	复合模板		m2	22.6419	23.93	37.35	13.42	303.85	
20	362900050@1	单悬臂 φ 377*11*8700		套	6	15384.62	15750	365.38	2192.28	
21	362900050@2	双悬臂 φ 377*11*9000		套	1	15384.62	19370	3985.38	3985.38	
22	362900050@3	单悬臂 φ 377*11*9100		套	1	15384.62	15200	-184.62	-184.62	
23	362900240@1	双立柱 φ 219*5*6500		套	4	636.75	2940	2303.25	9213	
24	BCCLF7	标识牌重新贴膜		m2	36.27	650	420	-230	-8342.1	
25	840201140@4	商品砼	C25	m3	71.3748	266.99	286	19.01	1356.83	
26	CY	柴油		kg	794.962	5.64	7.48	1.84	1462.73	
27	JSRG	机上人工		工日	36.7696	120	135	15	551.54	

