

经开区茶园大道以南片区污水管网改
造工程（建工学院东站校区段）（第
二次）工程

招标控制价

招标控制价(小写): 2306997.56

(大写): 贰佰叁拾万陆仟玖佰玖拾柒元伍角陆分

其中:安全文明施工费用(小写): 44335.98

(大写): 肆万肆仟叁佰叁拾伍元玖角捌分

招 标 人:	_____	工程造价 咨 询 人:	_____
	(单位盖章)		(单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人:	_____	法定代表人 或其授权人:	_____
	(签字或盖)		(签字或盖章)

编 制 人:	_____	审 核 人:	_____
	(造价人员签字盖专用章)		(造价工程师签字盖专用章)

经开区茶园大道以南片区污水管网改
造工程（建工学院东站校区段）（第
二次）

工程

招标控制价

时 间： 年 月 日

规费、税金项目计价表

工程名称: 全费用工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	609274.85	
1.1	土石方工程	35700.14	
1.2	还建村道	28889.42	
1.3	新旧路面搭接	19604.61	
1.4	路基处理	172276.2	
1.5	高填陡坡填挖交界处	14246.94	
1.6	拆迁工程	6995.63	
1.7	D交通安全设施	10711.51	
1.8	D附属工程	154894.92	
1.9	施工便道	165955.48	
2	措施项目费	59582.41	
2.1	其中：安全文明施工费	20223.21	
3	其他项目费		
4	规费	23233.54	—
5	税金	69762.75	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		761,853.55	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	040201022002	临时截排水沟	[项目特征] 1. 断面尺寸:详设计 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板:综合考虑 4. 浇筑方式:综合考虑 5. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 侧墙浇捣或砌筑 2. 勾缝、抹面	m	223	209.1	46629.3	
3	040303018001	B级波形护栏（Gr-B-2E）	[项目特征] 1. 护栏规格、材质:4320*310*85*3波形梁板，Φ114*2100*4.5立柱 2. 防护材料种类:详设计 3. 反光膜材质、规格:黄色高强级反光膜 4. 其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 护栏制作、安装 2. 刷防护材料 3. 轮廓标安装	m	177	88.91	15737.07	
4	04B006	防护网	[项目特征] 1. 材料品种、规格:Q235低碳冷拔钢丝网孔尺寸150*75mm 2. 边框及立柱型钢品种、规格:立柱角钢50*50*5mm [工作内容] 1. 安装 2. 校正 3. 安螺栓及金属立柱	m	228	105.24	23994.72	
本页小计							86361.09	

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	13.31	25707.43			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	3.01	20223.21			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)	0.59	1139.19			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：结构工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	13.31	12892.87			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	3.01	14002.96			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆	0.59	590.39			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：结构工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	11.46	13120.3
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		48305.12
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	43129.57
2.2	附加税	增值税	12	5175.55
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				61425.42

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.2	5628.81			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	2.9	10109.81			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆	0.48	276.27			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	11.46	8960.66
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		36159.38
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	32285.16
2.2	附加税	增值税	12	3874.22
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				45120.04